



Michal Pospíšil

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OPRAVU OBJEKTU

Akce :

**VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA
R. Tomáška 491, 742 13 Studénka**

Investor :

**Město Studénka,
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zpracovatel :

**Michal Pospíšil, POR - PŘEROV
Denisova 2916/9, 750 02 Přerov**

Zakázkové číslo :

POR 03.05.2022

Počet vyhotovení :

6 paré

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

<i>a) název stavby :</i>	VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA
<i>b) místo stavby :</i>	R. Tomáška 491, 742 13 Studénka R. Tomáška 491, 742 13 Studénka p.č. 1789, 1790/1, 1791/1, k.ú. Studénka nad Odrou
<i>c) předmět projektové dokumentace :</i>	jedná se o trvalou stavbu – oprava >> venkovní sanace zdiva

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

<i>a) Stavebník :</i>	Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
-----------------------	--

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

<i>a) projektant :</i>	Michal Pospíšil, POR Přerov, Denisova 2916/9, 750 02, Přerov IČO 65912535; DIČ CZ7404195678
<i>b) Autorizovaná osoba :</i>	Ing. Tillerová Zdeňka, Denisova 2916/9 , Přerov IČ: 278 59 011 ČKAIT 1201353 – obor pozemní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projektová dokumentace řeší venkovní sanaci zdiva objektu mateřské školy ve Studénce.

Objekt tu bude odkopán, sanován, zaizolován a doplněn drenážní systém. Stávající vnější rozvody dešťové kanalizace, budou materiálově vyměněny – trasy a řešení zůstávají stávající. Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu případně obměněny – dle PD.

V blízkosti objektu se nachází velké množství sítí (zejména Cetin – optický kabel). Proto bude část výkopových prací je bude prováděna ručně.

Dotčené parcely jsou ve vlastnictví investora.

POZNÁMKA

Není známa přesná hloubka uložení stávající kanalizace (BETON 150), bude upřesněno během prováděcích prací - budou přepočítány spády drenáží.

Pokud nebude možné napojit odvod gravitačně je nutné prohloubení šachty DŠ1 A osazení kalového čerpadla s přečerpáváním do rozvodu od svodu DS-2 (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU) Poloha ani dimenze stávajících rozvodů dešťové kanalizace není ověřena (řešení vychází z poskytnutých podkladů) - bude upřesněno během prováděcích prací.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- podklady od objednatele
- zaměření stávajícího stavu projektantem
- katastrální mapa
- záměr investora