


DETAIL G: UKONČENÍ ŠIKMÉ STŘECHY 1  
M1:5



(S7) KONSTRUKCE ŠIKMÉ STŘECHY

PLECHOVA KRYTINA (např. SRP Click)  
 DISTANČNÍ PÁSKA (např. PD4)  
 DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ 60x40  
 KONTRALAť 60x40  
 DIFUZNÍ FÓLIE (např. MASTERMAX TOP 3)  
 KROKEV

---

CELKEM

3mm  
3mm  
40mm  
40mm

86mm

## LEGENDA MATERIÁLŮ



## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



NOVÉ KONSTRUKCE



**DŘEVĚNÝ PRVEK**



■ PAROZÁBRANA

## POZNÁMKA

- KL1 NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- KL3 PODOKAPNÍ ŽLAB
- KL11 OKAPOVÝ PLECH
- KL13 KRYCÍ MŘÍŽKA
- KL14 OPLECHOVÁNÍ ČELA KROKVÍ

název a místo stavby:

# Rekonstrukce krovu dělnického domu ve Studénce

k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410

investor:

**Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka - Butovice**  
742 13

Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce

část:
-------

### D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:
---------

DETAIL G: UKONČENÍ ŠIKMÉ STŘECHY 1

měřítka:	
----------	--

1:5

---

datum:

PROSINEC 2020

formát:

A3

číslo výkresu:

D.1.1-18

