

ŘEZ B-B

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL.1,5mm, MECHANICKY KOTVENÁ
 SKLOVLAKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE 300g/m2-SEPARAČNÍ VRSTVA
 DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PPS TL.120mm-TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
 DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.2x30mm-TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA
 SAMOLEPIČÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU+HLINÍKOVÁ VLOŽKA
 PAROTESNÍČÍ A VZDUCHOTESNÍČÍ VRSTVA
 ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE-PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
 TRAPEZOVÝ PLECH TR 60/235/0,88 S ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVOU
 NOSNÁ OK STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ-DŘEVĚNÉ HRANOLY-VAZNICE
 NOSNÁ OK STŘECHY-STÁVAJÍCÍ VAZNÍKY A VAZNICE

OBVODOVÝ ZTUŽUJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRAM 100/140mm
 BUDE ZACHOVÁN

DŘEVĚNOU VAZNICI 100/140 ZACHOVAT V DÉLCE cca1350mm
 SERÍZNOUT NA VÝŠKU 100mm

STÁVAJÍCÍ U120-150mm
 Ø1500mm

NOVÁ VAZNICE-UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY 60/100mm
 KOTVIT DO STÁVAJÍCÍCH PROFILŮ U120

OBVODOVÝ ZTUŽUJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRAM 100/140mm
 BUDE ZACHOVÁN

DŘEVĚNOU VAZNICI 100/140 ZACHOVAT V DÉLCE cca1350mm
 SERÍZNOUT NA VÝŠKU 100mm

UPRAVENÁ ATIKA
 ~+15,550

~+14,705

~+11,765

~+0,000

00 10 20 30 40 50 60

ŘEZ C-C

OBVODOVÝ ZTUŽUJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁM 100/140mm
BUDE ZACHOVÁN

DŘEVĚNOU VAZNICE 100/140 ZACHOVAT V DÉLCE cca 1350mm
SERÍZNOUT NA VÝŠKU 120mm

NOVÁ VAZNICE-DŘEVĚNÉ HRANOLY 80x120mm
KOTVIT DO STÁVAJÍCÍCH PROFILŮ U120

UPRAVENÁ ATIKA
±15,550

~14,705

~200

150

1350

100

Zdivadlo 3 sp. 100

±0.000

00

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Geryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01		e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775630321	Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Geryk <i>inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP</i>
MÍSTO STAVBY :	Zimní stadion Studénka Budovatelská č. p. 770, Studénka - Butovice, 742 13 pozemek parc. č. 1616 a 1615/4 k.ú. Butovice		
STAVEBNÍK :	Město Studénka nám. Republiky 762 742 13 Studénka - Butovice		
STAVBA :	<u>Oprava střechy konstrukce nad zimním stadionem</u>		
VÝKRES :	ŘEZY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY		DATUM : 9/2018 JEDNOTKY : mm FORMÁT : 4A4 MĚŘÍTKO : 1:150 STUPEŇ PD : SPS
			Č. VÝKRESU D.1.2.