

#### LEGENDA MATERIÁLU

- OPĚRNÉ ZDIVO
- ROSTLÝ TERÉN
- NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ PRVKY KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADY BETON C20/25 + VÝZTUŽ  $\phi 12$   $\acute{a}250$  mm
- ŽULOVÁ KOSTKA 10x10x10 cm
- PODKLADNÍ VRSTVY
- KAMENNÉ STUPNĚ – PÍSKOVEC

#### NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE


- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z ŽULOVÝCH KOSTEK (10x10x10 cm) VĚJÍŘOVITÉHO TVARU, KOSTKY JSOU ULOŽENY DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 TL. 100 mm, ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE VE SPÁDU MIN. TL. 100 mm, PLOCHA: 94,8 m<sup>2</sup> – ŘEŠENO V RÁMCI SO.01
- NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY Z ŽELEZOBETONU (BETON C20/25 A OCELOVÁ VÝZTUŽ  $\phi 12$  mm  $\acute{a}250$  mm, VČETNĚ OHÝBANÉ KARI SÍTĚ 100x100x6 mm PRO SPOJENÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE), VČETNĚ ZALOŽENÍ HLOUBKY 1000 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPĚRNÝCH STĚN JE PROVEDENA Z LOMOVÉHO KAMENE (MORAVSKÁ DROBA) SPÁROVANÉHO CEMENTOVOU MALTOU
- NOVÉ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ, VČETNĚ ZALOŽENÍ Z ŽELEZOBETONU HLOUBKY 1000 mm (BETON C20/25), VČETNĚ STŘEDOVÝCH PODPOR TL. 300 mm Z ŽELEZOBETONU POPŘ. Z PODEZDÍVKY Z CPP, SCHODIŠTĚ JE SLOŽENO ZE SEDMI KAMENNÝCH STUPŇŮ A JEDNOHO JALOVÉHO STUPNĚ, VEŠKERÉ STUPNĚ JSOU ZHOTOVENY Z MONOBLOKŮ – PÍSKOVEC
- NOVÁ LITINOVÁ DVORNÍ VPUSŤ S LITINOVOU MŘÍŽÍ, VČETNĚ KALOVÉHO KOŠE – 2ks
- DOBETONOVÁNÍ DESKY NAVAZUJÍCÍ NA KAMENNÉ KRYCÍ DESKY A STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁMKU V LEVÉ ČÁSTI PŘÍSTUPOVÉ RAMPY (BETON C16/20)

#### REPASOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK TVOŘÍCÍ KORUNY OPĚRNÝCH ZÍDEK (POČTY KUSŮ: LEVÁ CIHELNÁ ZÍDKA: 9ks, PRAVÁ CIHELNÁ ZÍDKA: 7ks, LEVÁ KAMENNÁ ZÍDKA: 11ks, PRAVÁ KAMENNÁ ZÍDKA: 11ks, LEVÁ ZÍDKA SCHODIŠTĚ: 3ks, PRAVÁ ZÍDKA SCHODIŠTĚ: 2ks (JEDEN KUS CHYBÍ), POVRCH DESEK BUDE OČIŠTĚN A OPRÁVEN DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK A OČIŠTĚNÍ KRYCÍCH DESEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O CHYBĚJÍCÍ KUS, POPŘ. VÝMĚNA KUSŮ, KTERÉ NELZE ZPĚTNĚ POUŽÍT (PŘEDPOKLAD 5ks)
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝ VÁZ (POČTY KUSŮ: 4ks), VÁZY BUDOU OČIŠTĚNY A OPRÁVENY DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK A OSAZENÍ KRYCÍCH DESEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O CHYBĚJÍCÍ KUSY (2ks)
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝ ODTOKOVÝCH ŽLABŮ (DÉLKY cca 30m), ŽLABY BUDOU OČIŠTĚNY A OPRÁVENY DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O POŠKOZENÉ KUSY NEVHODNÉ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (PŘEDPOKLAD 5m)
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO STUPNĚ ŠÍŘKY 470–580 mm, DÉLKY 4750 mm, STUPEŇ BUDE OČIŠTĚN A OPRÁVEN DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ DOBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU (DÉLKY cca 4,2m), ŽLABY BUDOU OČIŠTĚNY A PŘELOŽENY DO NOVÉHO ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE FRAKCE 8–32 mm TL. min. 250 mm, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KUSŮ (PŘEDPOKLAD 2ks)

#### POZNÁMKA:

- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STUDÉNKA NAD ODRŮU [758 396]
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ VŠECHNY UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT, ZKONTROLOVAT JEJICH SOUČASNÝ STAV A OVĚŘIT SOULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

AUTORIZOVAL/ZODP. PROJEKTANT Ing. Štěpán Mackovík [1104017]	VYPRACOVAL Ing. Filip Machálek	 <b>PROJECT WORK</b> PANSKA 395 +420 724 042 171 742 13 STUDÉNKA IČ: 292 965 48 info@Project-Work.cz www.Project-Work.cz	
INVESTOR: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka		FORMÁT	420x297
AKCE: Obnova venkovního přístupu Nového zámku č.p. 229		DATUM	06/2018
OBSAH: S0.02 – Řez A, B, C – Nový stav		STUPEŇ PD	DPS
část D.1.1.b		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝKRESU 08