



Postup prací vyjmutí dlažeb (zimní režim) a osazení vánočního stromu:

- Dlažba je volně ložená na plovoucích terčích s gumovými podložkami. Dlažba bude zvednuta pomocí přísavek nebo pomocí kleští pro manipulaci s dlažbou a po dobu zimy uložena ve vhodných prostorech technických služeb (prostorech města Studénka). Po zimě dojde k jejich opětovnému usazení na místo
- Po vyjmutí dlažby dojde k osazení závitové tyče M20 do připravených otvorů v nosné konstrukci, na nosné konstrukci se závitové tyče zajistí pomocí matky a kotramatky včetně podložek
- Vánoční stromek je uchycen provlečenou závitovou tyčí přes spodní pásnici spodního dílu vánočního stromku, výšková pozice je ukotvena opět pomocí kombinace matky a kontramatky včetně podložek. Konstrukce stromku nesmí ležet přímo na dlažbě fontány. Zajištění 4ks závitových tyčí nahrazuje nutnost přitížit vánoční stromek závažím a zajišťuje jeho stabilitu. (způsob kotvení musí odsouhlasit výrobce vánočního stromku)

Poznámky:

- žulová dlažba bude kladena přes pryžové podložky na půdorysně stavitelnou roznášecí plochu nosné konstrukce
- 16ks nosných nerezových sloupků bude vyztuženo a propojeno mezi sebou - slouží zároveň pro vánoční stromek
- v zimním režimu budou 4ks dlažby odstraněny pro umožnění kotvení vánočního stromku
- dilatace mezi dlažbou 10mm
- dilatace dlažby od prefabrikovaného lemu fontány 20mm
- kotvení vánočního stromku musí být odsouhlaseno jeho výrobcem

±0,000 = 249,350 m n.m. Bpv

Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami nám. Rep. Studénka		Tel. 556749288 GSM 731450100 www.kudelka.cz
INVESTOR	Město Studénka, IČO:00298441, nám Republiky 762, 742 13 Studénka	
VYPRACOVAL	Michal Sikora (+420 731 139 315)	
KONTROLOVAL	Ing. Arch. Tomáš Kudělka (+420 731 450 100)	Formát 420x297
PROJEKT	Architektonická kancelář IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53	03/2023 M 1:20
OBSAH	Schéma kladení žulové dlažby - bez světél	D.1.1.11

